Made in Germany

Efficacité au mètre courant

Le système de coffrage



Socle Bordure de trottoir

Socle Caniveau central

Support arrière

Socle Caniveau

www.optimas.de

Optimas®

Optimas® Le système de coffrage

Optimas vous permet d‘économiser jusqu‘à 25 % béton et augmentez le rendement de la construction jusqu‘à 32 %.

Vos avantages:

- soulagement du travail
- gain de temps énorme
- faible investissement en personnel
- montage/manutention simple
- amélioration de la qualité
- nombreuses possibilités d‘utilisation (p.ex Goulotte oscillante, zone de virage)

Dans de nombreux cas, la construction de bordures est réalisée à l‘aide de constructions manuelles qui prennent beaucoup de temps, ou même sans coffrage.

Il est donc rarement possible de travailler avec précision et la la dépense de matériaux est élevée.

C‘est dans ce domaine que se trouve un potentiel d‘économie élevé.

C‘est pourquoi nous avons développé un système de coffrage qui vous permet de réaliser facilement, à moindre coût et de façon et augmentations de la qualité des fondations de caniveaux et de bordures posés.

Notre système de coffrage se compose de:

Système de coffrage

Équipement de base pour 60 m de coffrage composé de:
29 supports de profil de coffrage (réglables en hauteur)
16 éléments de coffrage 3 m x 0,15 m
8 éléments de coffrage 1,25 m x 0,15 m
4 éléments de coffrage 0,50 m x 0,15 m
(Tous les profilés de coffrage sont galvanisés.)
1 unité d‘emballage/caisse à claire-voie, verrouillable

+ Coffrage de soutien arrière, cadre coulissant inclus

Avec le coffrage de support arrière, y compris le cadre coulissant, l‘appui arrière est réalisé de manière très simple et rapidement.

+ Rabot à béton pour caniveau jusqu‘à 50 cm

Raclage propre de la fondation. Aucun matériau n‘est gaspillé.

Exemple de calcul:

Quantité de béton pour 1000 m de bordure avec plauche haute, support dorsal et caniveau de 50 cm.
Prix du béton: 130,00 €/m³

Qté de béton nécessaire sans coffrage: ca. 212,5 m³
Qté de béton nécessaire avec coffrage: 170 m³

ÉCONOMIE DE BÉTON 42,5 m³ = 5.525,00 €

Investissement coffrage Optimas

Coffrage de 60 m, boîte de transport incluse + Coffrage support dorsal + rabotage du béton pour caniveaux
Montant d'investissement: 6.361,00 €

Amortissement de l'investissement après 1.151 m bordures grâce à l'économie de béton.
(Economies de coûts salariaux non prises en compte.)

Représenté par

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN
WWW.FORUS-ZUKUNFT.COM

Contactez nous!

Optimas®

Paving Specialist

Optimas Maschinenfabrik · H. Kleinemas GmbH
Industriestraße 12 · 26683 Saterland-Ramsloh
Tel.: +49-(0) 4498 / 92 42-0
Fax: +49-(0) 4498 / 92 42-42
e-mail: info@optimas.de · www.optimas.de

Visitez-nous à